

8.12. 2015

138/2015

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO Č.18LB/20145

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI :

Obec Koněprusy

Se sídlem: Koněprusy 63, 266 01 Beroun

IČ: 00233391

bankovní spojení: č.ú.: 203263425/0600, vedený u GE Money Bank, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Radkem Havlíčkem, starostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

SDRUŽENÍ KONĚPRUSY

se sídlem: Králův Dvůr, Průmyslová 527, PSČ: 267 01,

jednající: Milenou Sudíkovou, jednatelkou, na základě plné moci

firem:

LESOSTAVBY BEROUN, s.r.o.

se sídlem: Králův Dvůr, Průmyslová 527 PSČ: 267 01

IČ: 25647148

DIČ : CZ25647148

Zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57820

bankovní spojení: č.ú.: 19-6471860207/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

jednající: Milenou Sudíkovou, jednatelkou

a

POHL cz, a.s. – o.z. Roztoky

se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63

IČ: 25606468

DIČ : CZ25606468

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: č.ú.: 4200388669/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Aleš Kézr, vedoucí o.z. Roztoky

jednající ve věcech technických: Jiří Síla

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Mění se následující body smlouvy

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla se snižuje o změny na stavbě na základě zaměření skutečného provedení

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla se snižuje o 745 060,- Kč bez DPH

a) cena bez rezervy po úpravě

5.1.1 Cena bez DPH a bez rezervy 3 218 900,- Kč

(slovy: tři milióny dvě stě osmnáct tisíc devět set korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% 675 969,- Kč

(slovy : šest set sedmdesát pět tisíc devět set šedesát devět korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 3 894 869,- Kč

(slovy : tři milióny osm set devadesát čtyři tisíc osm set šedesát devět korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 13.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 13.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – vodovod Koněprusy - změny

V Koněprusích dne 8.12.2015

V Králově Dvoře dne 8.12.2015



Radek Havlíček
Starosta obce Koněprusy
objednatel



Milena Sudíková, zmocněnec
Správce SDRUŽENÍ KONĚPRUSY
zhotovitel

Lesostavby Beroun s.r.o.
Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 25647148, DIČ: CZ25647148
www.lesostavby-beroun.cz

Doložka o schválení:

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Koněprusy na veřejném zasedání konaném dne

5.1.2016, číslo usnesení 1/2016

Koněprusy Vodovod - změna č.2

Rekapitulace nákladů

Stavební objekty

SO 01 Vodovod

-30 938

SO 01a Frézování a obnova krycí vrstvy komunikace

-460 768

SO celekm

-491 706

Náklady umístění stavby

zařízení staveniště 2%

-64 032

územní vlivy 1,5%

-69 774

provozní vlivy 1%

-46 516

Ostatní náklady

vytyčení sítí

-5 000

DSPS vč. geodetického zaměření

-16 516

náklady na dopravní značení dle DIO

-5 000

náklady na poskytnutí bankovních záruk 1%

-46 516

Celkem

-745 060

DPH 21%

-156 463

Celkem včetně DPH

-901 523



Lesostavby Beroun s.r.o.

Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr

IČO: 25647148, DIČ: CZ25647148

www.lesostavby-beroun.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Koněprusy Vodovod
Objekt: 01 - SO 01 Vodovod - změna č.2

Místo: Koněprusy

Objednavatel: Obec Koněprusy
Zhotovitel: Sdružení Koněprusy

Datum: 08.12.2015

Projektant: Ing. Pavel Čuba
Zpracovatel: Ing. Ladislav Barger

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	-30 938,18
1 - Zemní práce	-30 938,18
4 - Vodorovné konstrukce	-32 724,01
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 640,34
99 - Přesun hmot	-18 854,51
Ostatní - Ostatní	0,00
999 - Skládkovné	0,00
	0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-30 938,18


Lesostavby Beroun s.r.o.
Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
ICO: 25647148, DIČ: CZ25647148
www.lesostavby-beroun.cz

ROZPOČET

Stavba: Koněprusy Vodovod
Objekt: 01 - SO 01 Vodovod - změna č.2
Místo: Koněprusy
Objednavatel: Obec Koněprusy
Zhotovitel: Sdružení Koněprusy

Datum: 08.12.2015
Projektant: Ing. Pavel Čuba
Zpracovatel: Ing. Ladislav Barger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-30 938,18

HSV - Práce a dodávky HSV

-30 938,18

-32 724,01

1 - Zemní práce

3	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	-172,595	189,60	-32 724,01
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

20 640,34

8 - Trubní vedení

39	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	249,00	249,00
46	M	552540302	tvarovka litinová X 80	kus	1,000	532,00	532,00
47	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	365,00	365,00
48	M	552535021	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 50/50 mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
52	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	547,00	547,00
54	M	552535151	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	1 953,00	1 953,00
56	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	55,000	17,50	962,50
57	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	55,000	119,00	6 545,00
58	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	20,000	37,10	742,00
59	M	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	20,000	234,00	4 680,00
60	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	4,750	48,20	228,95
61	M	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	4,750	343,00	1 629,25
62	K	877211122	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63	kus	6,000	45,86	275,16
63	M	286193007	lemový nákržek typ L DN 63	kus	3,000	40,65	121,95
64	M	286193651	otočná příruba PE DN 63	kus	3,000	237,60	712,80
68	K	877251122	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110	kus	4,000	66,30	265,20
69	M	286193501	lemový nákržek typ L DN 110	kus	2,000	101,30	202,60
70	M	286193502	otočná příruba PE DN 110	kus	2,000	341,20	682,40
74	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	403,00	-403,00
75	M	422211060	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	kus	-1,000	4 070,00	-4 070,00
76	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	-1,000	551,00	-551,00
84	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	55,000	16,24	893,20
85	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	75,000	11,10	832,50
86	K	892271111	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 125	m	4,750	11,30	53,68
87	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	24,750	27,40	678,15
89	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,000	335,00	-335,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	-1,000	954,00	-954,00
95	K	89992R3	D+M hliníkový izolovaný vodič AYKY 6 mm2	m	81,345	52,64	4 282,00
96	K	8999R1	nápojení na stávající vodovod	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-18 854,51

99	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-82,899	33,52	-2 778,77
100	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-911,889	10,24	-9 337,74
			dodávka vody , cisterna	ks	-1,000	6 738,00	-6 738,00

svač
Lesostavby Beroun s.r.o.
 Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
 IČO: 25647148, DIČ: CZ25647148
www.lesostavby-beroun.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Koněprusy Vodovod
Objekt: 01a - SO 01a Frézování a obnova krycí vrstvy komunikace - méněpráce
Místo: Koněprusy
Objednavatel: Obec Koněprusy
Zhotovitel: Sdružení Koněprusy
Datum: 08.12.2015
Projektant: Ing. Pavel Čuba
Zpracovatel: Ing. Ladislav Barger

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	-460 768,04
1 - Zemní práce	-460 768,04
5 - Komunikace	-66 363,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-387 162,04
99 - Přesun hmot	-7 242,06
Ostatní - Ostatní	-77,55
999 - Skládkovné	0,00
	0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-460 768,04


Lesostavby Beroun s.r.o.
Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 25647148, DIČ: CZ25647148
www.lesostavby-beroun.cz

ROZPOČET

Stavba: Koněprusy Vodovod
Objekt: 01a - SO 01a Frézování a obnova krycí vrstvy komunikace - méněpráce
 Místo: Koněprusy Datum: 08.12.2015
 Objednavatel: Obec Koněprusy Projektant: Ing. Pavel Čuba
 Zhotovitel: Sdružení Koněprusy Zpracovatel: Ing. Ladislav Barger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-460 768,04

HSV - Práce a dodávky HSV

-460 768,04

1 - Zemní práce

-66 363,94

1	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-1 885,875	35,19	-66 363,94
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

5 - Komunikace

-387 162,04

2	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-1 885,875	12,60	-23 762,03
3	K	573411112	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1 kg/m2	m2	-1 885,875	26,91	-50 748,90
4	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1 320,875	236,70	-312 651,11

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-7 242,06

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-241,392	29,68	-7 164,51
---	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

99 - Přesun hmot

-77,55

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,731	44,80	-77,55
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------