27.4. 2015

Číslo smlouvy: 18/LB/2015

SMLOUVA O DÍLO

VODOVOD II. ETAPA

Obec Koněprusy

a

Sdružení Koněprusy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI :

Obec Koněprusy

Se sídlem: Koněprusy 63, 266 01 Beroun

IČ: 00233391

bankovní spojení: č.ú.: 203263425/0600, vedený u GE Money Bank, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Radek Havlíček, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel" nebo „stavebník")

a

SDRUŽENÍ KONĚPRUSY

se sídlem: Králův Dvůr, Průmyslová 527, PSČ: 267 01,

jednající: Milenou Sudíkovou, jednatelkou, na základě plné moci

firem:

LESOSTAVBY BEROUN, s.r.o.

se sídlem: Králův Dvůr, Průmyslová 527 PSČ: 267 01

IČ: 25647148 DIČ : CZ25647148

Zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57820

bankovní spojení: č.ú.: 19-6471860207/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

jednající: Milenou Sudíkovou, jednatelkou

a

POHL cz, a.s. – o.z. Roztoky

se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63

IČ: 25606468 DIČ : CZ25606468

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: č.ú.: 4200388669/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s.,

jednající: Ing. Aleš Kézr, vedoucí o.z. Roztoky

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

smluvní strany se dohodli na uzavření této Smlouvy o dílo

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s „**Zhotovení vodovodních řádů v obci Koněprusy**" dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKT IV, s.r.o., Praha 19, Kbely, Jilemnická 707/18, IČ: 25601172 (dále „projektová dokumentace").

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li rovněž zahrnovat provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména

- zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení,
- výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- případné dopravní značení včetně jeho projednání,
- provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla,

2.3. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích přílohách.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést t.j. řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 31.12.2015.

3.2. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit nejpozději v den protokolárního předání a převzetí staveniště zhotoviteli dobu plnění nejpozději do 30. 9. 2015, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne uzavření smlouvy o dílo, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem plnění se nachází v katastrálním území obce Koněprusy. Blíže viz projektová dokumentace.

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena bez DPH a bez rezervy 4 963 967,-Kč

(slovy: čtyři milióny devět set šedesát tři tisíc devět set šedesát sedm korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% 1 042 433,- Kč

(slovy : jeden milión čtyřicet dva tisíc čtyři sta třicet tři korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 6 006 400,- Kč

(slovy : šest miliónů šest tisíc čtyři sta korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla")

5.2. V případě změny rozsahu díla se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel v nabídce. Nebudou-li práce či materiály ohodnoceny v nabídce, budou se oceňovat dle ceníku URS Praha a.s., aktuálního v době provádění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.3. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem stavebníka.

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta do 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

VIII. Podmínky a způsob provádění díla

8.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkaz ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.

8.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

8.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené subdodavatelem třetí osobě.

8.6. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD/DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

IX. Záruka za jakost a zkoušky díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z ceny

9.3. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

10.1. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.

10.2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.3. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel je oprávněn předat provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.

XI. Smluvní pokuty

11.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

11.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení provedení díla.

11.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

11.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení , u každé vady zvlášť.

11.5. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% za každý den z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

11.6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XII. Společná ustanovení

12.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

12.2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.

12.4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

12.5. Každá ze stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména :

- Jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní průběh provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění
- Jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 30 dnů
- Jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktur delší než 60 dnů

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele k předání staveniště.

13.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

13.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Projektová dokumentace

13.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Koněprusích dne 27.4.2015

V Králově Dvoře dne 15.4.2015

.....

Radek Havlíček
Starosta obce Koněprusy
objednatel

OBEC KONĚPRUSY
Koněprusy 63, 26601 Beroun
IČ:00233391 Tel.: 311 361 911
e-mail: obec@koneprusy.cz

.....

Milena Sudíková, zmocněnec
Správce SDRUŽENÍ KONĚPRUSY
zhotovitel

Lesostavby Beroun s.r.o.
Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 25647148, DIČ: CZ25647148
www.lesostavby-beroun.cz

Koněprusy Vodovod - 2.Etapa

Rekapitulace nákladů

Stavební objekty		
SO 01 Vodovod		3 881 711
SO 01a Frézovaní a obnova krycí vrstvy komunikace		769 901
SO celekm		**4 651 612**
Náklady umístění stavby		209 323
zařízení staveniště 2%	93 032	
územní vlivy 1,5%	69 774	
provozní vlivy 1%	46 516	
Ostatní náklady		103 032
zajštění dopravně inženýrských rozhodnutí	5 000	
vytyčení sítí	5 000	
DSPS vč. geodetického zaměření	46 516	
náklady na dopravní značení dle DIO	5 000	
náklady na poskytnutí bankovních záruk 1%	46 516	
Celkem		**4 963 967**
DPH 21%		1 042 433
Celkem včetně DPH		**6 006 400**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Koněprusy Vodovod		
Objekt:	**01 - SO 01 Vodovod - 2.Etapa**		
Místo:	Koněprusy		
Objednavatel:	Obec Koněprusy	Datum:	03.12.2014
		IČ:	
Zhotovitel:	Sdružení Koněprusy	DIČ:	
		IČ:	
Projektant:	Ing. Pavel Čuba	DIČ:	
		IČ:	
Zpracovatel:	Ing. Ladislav Barger	DIČ:	
		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				3 881 710,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 881 710,98**
DPH základní	21,00%	ze	3 881 710,98	815 159,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**4 696 870,38**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Koněprusy Vodovod		
Objekt:	**01 - SO 01 Vodovod - 2.Etapa**	Datum:	03.12.2014
Místo:	Koněprusy	Projektant:	Ing. Pavel Čuba
Objednavatel:	Obec Koněprusy	Zpracovatel:	Ing. Ladislav Barger
Zhotovitel:	Sdružení Koněprusy		

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
	3 881 710,98
1) Náklady z rozpočtu	3 700 658,62
HSV - Práce a dodávky HSV	1 941 687,65
1 - Zemní práce	57 373,25
4 - Vodorovné konstrukce	624 925,47
5 - Komunikace	831 130,00
8 - Trubní vedení	245 542,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	123 881,18
99 - Přesun hmot	181 052,36
Ostatní - Ostatní	181 052,36
999 - Skládkovné	
	0,00
2) Ostatní náklady	
	3 881 710,98
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: Koněprusy Vodovod
Objekt: **01 - SO 01 Vodovod - 2.Etapa**

Místo: Koněprusy
Datum: 03.12.2014

Objednavatel: Obec Koněprusy
Projektant: Ing. Pavel Čuba
Zhotovitel: Sdružení Koněprusy
Zpracovatel: Ing. Ladislav Barger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**3 881 710,98**
			HSV - Práce a dodávky HSV				3 700 658,62
			1 - Zemní práce				1 941 687,65
1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	164,610	29,92	4 925,13
			"1-1" 0,9*76,9		69,210		
			"1-2" 0,9*40		36,000		
			"1-3a" 0,9*66		59,400		
			Součet		164,610		
2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	798,795	43,44	34 699,65
			"1" 0,9*511,85		460,665		
			"1-3" 0,9*54,7		49,230		
			"1-4" 0,9*321		288,900		
			Součet		798,795		
3	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	798,795	189,60	151 451,53
			"1" 0,9*511,85		460,665		
			"1-3" 0,9*54,7		49,230		
			"1-4" 0,9*321		288,900		
			Součet		798,795		
4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	798,795	36,16	28 884,43
			"1" 0,9*428,25		460,665		
			"1-3" 0,9*54,7		49,230		
			"1-4" 0,9*321		288,900		
			Součet		798,795		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	912,000	44,16	40 273,92
			24*38		912,000		
			Součet		912,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	38,000	31,92	1 212,96
			38		38,000		
			Součet		38,000		
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	24,300	174,40	4 237,92
			0,9*(10+4+1+1+11)		24,300		
			Součet		24,300		
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,500	273,60	1 231,20
			0,9*(2+2+1)		4,500		
			Součet		4,500		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,600	140,80	506,88
			0,9*(2+1+1)		3,600		
			Součet		3,600		
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	69,408	253,60	17 601,87
			(1,1*1,6*3,6)+(1,2*1,7*24,3)+(1,5*2,0*4,7)		69,408		
			Součet		69,408		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	193,573	120,00	23 228,76
			"řad 1"				
			0,9*((1,6*45)+(1,45*20)+(1,71*15)+(2,1*80)+(1,8*20)+(1,75*70)+(1,6*150)+(1,6*40)+(1,4*60)+(1,55*11,85))		697,966		
			"řad 1-1" 0,9*1,72*76,9		119,041		
			"řad 1-2" 0,9*1,75*40		63,000		
			"řad 1-3" 0,9*1,65*54,7		81,230		
			"řad 1-3a" 0,9*((1,9*6,5)+(1,85*30)+(1,65*29,5))		104,873		
			"řad 1-4"				
			0,9*((1,8*35)+(1,65*30)+(1,5*135)+(1,6*30)+(1,7*45)+(1,6*15)+(1,6*31))		461,790		
			"odpočet komunikace "				
			"řad 1" -(0,9*0,66*511,85)		-304,039		
			"řad 1-1" -(0,9*0,2*76,4)		-13,752		
			"řad 1-2" -(0,9*0,2*40)		-7,200		
			"řad 1-3" -(0,9*0,66*54,7)		-32,492		
			"řad 1-3a" -(0,9*0,2*66)		-11,880		
			"řad 1-4" -(0,9*0,66*321)		-190,674		
			Součet		967,864		
			"hor. 3 20%" 967,864*0,2		193,573		
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	58,072	15,52	901,28
			193,573*0,3		58,072		
			Součet		58,072		
13	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	387,146	180,80	69 996,00
			"hor 4 40%"967,864*0,4		387,146		
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	116,143	34,08	3 958,15
			387,146*0,3		116,143		
			Součet		116,143		
15	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	241,966	968,00	234 223,09
			"hor 5 25%" 967,864*0,25		241,966		
			Součet		241,966		
16	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	145,179	1 056,00	153 309,02
			"hor 6 15%" 967,864*0,15		145,179		
			Součet		145,179		
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 395,332	66,80	226 808,18
			"řad 1"				
			2*((1,6*45)+(1,45*20)+(1,71*15)+(2,1*80)+(1,8*20)+(1,75*70)+(1,6*150)+(1,6*40)+(1,4*60)+(1,55*11,85))		1 551,036		
			"řad 1-1" 2*1,72*76,9		264,536		
			"řad 1-2" 2*1,75*40		140,000		
			"řad 1-3" 2*1,65*54,7		180,510		
			"řad 1-3a" 2*((1,9*6,5)+(1,85*30)+(1,65*29,5))		233,050		
			"řad 1-4"				
			2*((1,8*35)+(1,65*30)+(1,5*135)+(1,6*30)+(1,7*45)+(1,6*15)+(1,6*31))		1 026,200		
			Součet		3 395,332		
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 395,332	11,28	38 299,34
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	290,359	49,60	14 401,81
			(193,573+387,146)*0,5		290,359		
			Součet		290,359		
20	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	193,572	69,52	13 457,13
			(241,966+145,179)*0,5		193,572		
			Součet		193,572		
21	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	957,256	50,96	48 781,77
			"zásyp" 478,628 2x		957,256		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		957,256		
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	102,091	207,20	21 153,26
			193,573+387,146-478,628				
			Součet		102,091		
					120,091		
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	204,182	16,56	3 381,25
24	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	387,145	268,80	104 064,58
			241,966+145,179				
			Součet		387,145		
					387,145		
25	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	784,290	21,28	16 689,69
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	478,628	110,40	52 840,53
			"zásyp				
			Součet		478,628		
					478,628		
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	478,628	58,16	27 837,00
			"výkop" 967,864				
			"odpočet" -(391,713+96,34+0,342+0,841)		967,864		
			Součet		-489,236		
					478,628		
28	*M*	*583438720*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8-16*	*t*	*1 055,785*	*331,20*	*349 675,99*
			513,989*1,67*1,23				
			Součet		1 055,785		
					1 055,785		
29	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	391,713	228,00	89 310,56
			(0,9*0,42*511,85)+(0,9*0,4*452,6)+(0,9*0,37*106)				
			Součet		391,713		
					391,713		
30	*M*	*583373310*	*štěrkopísek frakce 0-22*	*t*	*804,618*	*195,20*	*157 061,43*
			391,713*1,67*1,23				
			Součet		804,618		
					804,618		
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	963,405	7,56	7 283,34
			"štěrk. komunikace"				
			"1-1" 0,9*76,9		69,210		
			"1-2" 0,9*40		36,000		
			"1-3a" 0,9*66		59,400		
			"asfalt. komun"				
			"1" 0,9*511,85		460,665		
			"1-3" 0,9*54,7		49,230		
			"1-4" 0,9*321		288,900		
			Součet		963,405		
			4 - Vodorovné konstrukce				57 373,25
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	96,340	571,20	55 029,41
			0,9*0,1*1070,45				
			Součet		96,340		
					96,340		
33	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,342	2 560,00	875,52
			0,3*0,3*0,2*19				
			Součet		0,342		
					0,342		
34	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,560	322,00	1 468,32
			0,3*4*0,2*19				
			Součet		4,560		
					4,560		
			5 - Komunikace				624 925,47
35	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	164,610	172,80	28 444,61
			"1-1" 0,9*76,9		69,210		
			"1-2" 0,9*40		36,000		
			"1-3a" 0,9*66		59,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		164,610		
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 581,590	78,64	124 376,24
			"1" 0,9*511,85		460,665		
			"1-3" 0,9*54,7		49,230		
			"1-4" 0,9*321		288,900		
			Součet		790,795		
			"2x150 mm" 1233,45*2		1 581,590		
37	K	567142115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 250 mm	m2	790,795	350,40	277 094,57
			"1" 0,9*428,25		460,665		
			"1-3" 0,9*54,7		49,230		
			"1-4" 0,9*321		288,900		
			Součet		790,665		
38	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	790,795	246,60	195 010,05
			"1" 0,9*428,25		460,665		
			"1-3" 0,9*54,7		49,230		
			"1-4" 0,9*321		288,900		
			Součet		790,795		
			8 - Trubní vedení				831 130,00
39	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	14,000	249,00	3 486,00
40	M	552522021	*trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 L=1,0 m*	*kus*	*1,000*	*3 280,00*	*3 280,00*
41	M	552522022	*trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 L=2,0 m*	*kus*	*1,000*	*6 420,00*	*6 420,00*
43	M	552536081	*redukce litinová RP DN 80/50 mm*	*kus*	*2,000*	*1 220,00*	*2 440,00*
44	M	552540265	*koleno přírubové s patkou z tvárné litiny DN 80-90°*	*kus*	*7,000*	*1 680,00*	*11 760,00*
45	M	552540301	*tvarovka litinová X 50*	*kus*	*1,000*	*395,00*	*395,00*
46	M	552540302	*tvarovka litinová X 80*	*kus*	*2,000*	*532,00*	*1 064,00*
47	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	365,00	1 825,00
48	M	552535021	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 50/50 mm*	*kus*	*1,000*	*1 520,00*	*1 520,00*
49	M	552535101	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/80 mm*	*kus*	*4,000*	*1 784,00*	*7 136,00*
50	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	371,00	742,00
51	M	552536122	*redukce litinová RP DN 100/80 mm*	*kus*	*2,000*	*1 496,00*	*2 992,00*
52	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,000	547,00	2 735,00
53	M	552535131	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/50 mm*	*kus*	*1,000*	*2 097,00*	*2 097,00*
54	M	552535151	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80 mm*	*kus*	*2,000*	*1 953,00*	*3 906,00*
55	M	552535161	*tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkouT-kus DN 100/100 mm*	*kus*	*2,000*	*1 888,00*	*3 776,00*
56	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	106,000	17,50	1 855,00
57	M	286131130	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm*	*m*	*106,000*	*119,00*	*12 614,00*
58	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	452,600	37,10	16 791,46
59	M	286131150	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm*	*m*	*452,600*	*234,00*	*105 908,40*
60	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	511,850	48,20	24 671,17
61	M	286131160	*potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm*	*m*	*511,850*	*343,00*	*175 564,55*
62	K	877211122	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63	kus	12,000	45,86	550,32
63	M	286193007	*lemový nákružek typ L DN 63*	*kus*	*6,000*	*40,65*	*243,90*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	*M*	*286193651*	*otočná příruba PE DN 63*	*kus*	*6,000*	*237,60*	*1 425,60*
65	K	877241122	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90	kus	24,000	58,32	1 399,68
66	*M*	*286193005*	*lemový nákružek typ L DN 90*	*kus*	*12,000*	*47,85*	*574,20*
67	*M*	*286193601*	*otočná příruba PE DN 90*	*kus*	*12,000*	*237,60*	*2 851,20*
68	K	877251122	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110	kus	22,000	66,30	1 458,60
69	*M*	*286193501*	*lemový nákružek typ L DN 110*	*kus*	*11,000*	*101,30*	*1 114,30*
70	*M*	*286193502*	*otočná příruba PE DN 110*	*kus*	*11,000*	*341,20*	*3 753,20*
71	K	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	5,000	352,00	1 760,00
72	*M*	*422910720*	*souprava zemní LADA pro šoupátka DN 40-50 mm při Rd 1,5 m*	*kus*	*5,000*	*548,00*	*2 740,00*
73	*M*	*422211040*	*šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 50 mm PN 16*	*kus*	*5,000*	*3 790,00*	*18 950,00*
74	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	14,000	403,00	5 642,00
75	*M*	*422211060*	*šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16*	*kus*	*14,000*	*4 070,00*	*56 980,00*
76	*M*	*422910730*	*souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m*	*kus*	*14,000*	*551,00*	*7 714,00*
77	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000	182,00	910,00
78	*M*	*422736600*	*hydrant podzemní tvárná litina, dvojitý uzávěr s koulí výška krytí 1000 mm*	*kus*	*5,000*	*10 600,00*	*53 000,00*
79	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	3,000	459,00	1 377,00
80	*M*	*422736071*	*hydrant nadzemní DN80 PN16 s tlumovým hodem*	*kus*	*3,000*	*7 311,00*	*21 933,00*
81	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	10,000	566,00	5 660,00
82	*M*	*422211070*	*šoupátko "A"s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 100 mm PN 16*	*kus*	*10,000*	*4 660,00*	*46 600,00*
83	*M*	*422910740*	*souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m*	*kus*	*10,000*	*558,00*	*5 580,00*
84	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	106,000	16,24	1 721,44
			106		106,000		
			Součet		106,000		
85	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	106,000	11,10	1 176,60
			106		106,000		
			Součet		106,000		
86	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	964,450	11,30	10 898,29
			452,6+511,85		964,450		
			Součet		964,450		
87	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	964,450	27,40	26 425,93
			452,6+511,85		964,450		
			Součet		964,450		
88	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	10,000	4 096,00	40 960,00
89	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	29,000	335,00	9 715,00
90	*M*	*422913520*	*poklop litinový typ 504-šoupátkový*	*kus*	*29,000*	*954,00*	*27 666,00*
91	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,000	682,00	3 410,00
92	*M*	*422914520*	*poklop litinový typ 522-hydrantový*	*kus*	*5,000*	*1 460,00*	*7 300,00*
93	*M*	*422914601*	*podkladová deska pro poklop*	*kus*	*5,000*	*267,20*	*1 336,00*
94	K	899713R1	Označníky armatur	kus	51,000	114,70	5 849,70
95	K	89992R3	D+M hliníkový izolovaný vodič AYKY 6 mm2	m	1 091,859	52,64	57 475,46
			1,02*(106+452,6+511,85)		1 091,859		
			Součet		1 091,859		
96	K	8999R1	napojení na stávající vodovod	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

245 542,25

97	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	358,201	29,68	10 631,41
			38,683+319,518		358,201		
			Součet		358,201		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 940,211	8,00	31 521,69
99	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	543,979	33,52	18 234,18
			399,397+144,582		543,979		
			Součet		543,979		
100	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 983,769	10,24	61 273,79
			99 - Přesun hmot				123 881,18
101	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	204,830	604,80	123 881,18
			Ostatní - Ostatní				181 052,36
			999 - Skládkovné				181 052,36
102	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	782,777	88,00	68 884,38
			489,236*1,6		782,777		
			Součet		782,777		
103	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	399,397	144,00	57 513,17
			399,397		399,397		
			Součet		399,397		
104	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	144,582	160,00	23 133,12
			144,582		144,582		
			Součet		144,582		
105	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	358,201	88,00	31 521,69
			38,683+319,518		358,201		
			Součet		358,201		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Koněprusy Vodovod

Objekt: **01a - SO 01a Frézování a obnova krycí vrstvy komunikace**

Místo: Koněprusy

Datum: 03.12.2014

Objednavatel:
Obec Koněprusy
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení Koněprusy
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Pavel Čuba
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Ladislav Barger
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				769 900,79
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**769 900,79**
DPH základní	21,00%	ze	769 900,79	161 679,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**931 579,99**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Koněprusy Vodovod		
Objekt:	**01a - SO 01a Frézování a obnova krycí vrstvy komunikace**		
Místo:	Koněprusy	Datum:	03.12.2014
Objednavatel:	Obec Koněprusy	Projektant:	Ing. Pavel Čuba
Zhotovitel:	Sdružení Koněprusy	Zpracovatel:	Ing. Ladislav Barger

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**769 900,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	724 458,23
1 - Zemní práce	78 082,21
5 - Komunikace	612 875,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 500,55
99 - Přesun hmot	77,55
Ostatní - Ostatní	45 442,56
999 - Skládkovné	45 442,56
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**769 900,79**

ROZPOČET

Stavba: Koněprusy Vodovod
Objekt: **01a - SO 01a Frézování a obnova krycí vrstvy komunikace**

Místo: Koněprusy
Datum: 03.12.2014

Objednavatel: Obec Koněprusy
Projektant: Ing. Pavel Čuba
Zhotovitel: Sdružení Koněprusy
Zpracovatel: Ing. Ladislav Barger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**769 900,79**
			HSV - Práce a dodávky HSV				724 458,23
			1 - Zemní práce				78 082,21
1	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 218,875	35,19	78 082,21
			"1" 2,5*511,85		1 279,625		
			"1-3" 2,5*54,7		136,750		
			"1-4" 2,5*321		802,500		
			Součet		2 218,875		
			5 - Komunikace				612 875,47
2	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 218,875	12,60	27 957,83
			2218,875		2 218,875		
			Součet		2 218,875		
3	K	573411112	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1 kg/m2	m2	2 218,875	26,91	59 709,93
			2218,875		2 218,875		
			Součet		2 218,875		
4	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 218,875	236,70	525 207,71
			2218,875		2 218,875		
			Součet		2 218,875		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				33 500,55
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	284,016	29,68	8 429,59
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 124,176	8,00	24 993,41
			99 - Přesun hmot				77,55
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,731	44,80	77,55
			Ostatní - Ostatní				45 442,56
			999 - Skládkovné				45 442,56
8	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	284,016	160,00	45 442,56

Koněprusy a Bítov
Obec Koněprusy 63, 266 01 Beroun

IČO: 00233391, účet: GE Money Bank 203263425/0600
tel.: 311 361 911, web: www.koneprusy.cz, e-mail: obec@koneprusy.cz

DOLOŽKA KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy: 109

Předmět smlouvy: Smlouva o dílo – vodovod

S kým smlouva uzavřena: Sdružení Lesostavby Beroun s.r.o.

Datum uzavření: 27. 4. 2015

Záměr vyvěšen dne:

Sejmuto dne:

Schváleno zastupitelstvem dne: 23. 4. 2015

Číslo usnesení: 3/2015

Podpis starosty: