SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)
Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

Obec Krompach
se sídlem: Krompach 49, 471 57 Krompach
IČ: 00673421
DIČ: CZ00673421
bankovní účet: 903996339/0800
tel: 488 572 213, 733 167 456

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:
František Chadima, starosta obce
tel.: 733 167 456

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:
Pavel Soukup, místostarosta obce
tel.: 725 785 436
e-mail: oukrompachsoukp@seznam.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

Stavební firma Bardzák s.r.o., zastoupená Lukášem Bardzákem, jednatelem
se sídlem: Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001
bankovní účet: KOMERČNÍ BANKA a.s.
č. účtu: 43-9450870207/0100

tel: 412 535 696, 603 544 650

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy:

Lukáš Bardzák, jednatel
tel: 603 544 650
e-mail: info@stavebnifirmabardzak.cz

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Lukáš Bardzák
tel: 603 544 650
e-mail: info@stavebnifirmabardzak.cz

(dále jen Zhotovitel)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: **„Krompach kanalizace Valy II – 2. etapa"** v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky.

Zhotovitel provede výše uvedenou stavbu v dobré jakosti tak, aby výsledkem prací byla kompletní a bezpečná stavba.

1.2 Stavba zejména zahrnuje:

- Provedení stavebních prací dle projektové dokumentace („**Krompach kanalizace Valy II**") zpracované firmou VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o., nám. T.G Masaryka 130/9, 470 01 Česká Lípa
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby „Krompach kanalizace Valy II" ve třech vyhotoveních.
- Součástí dodávky stavebních prací je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací, souborné zpracování geodetických prací v digitální formě.
- Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho zajištění dle příslušných zákonných ustanovení.

1.3 Dojde-li k nesouladu mezi oceněnými výkazy výměr (dále jen „rozpočet díla") a mezi projektovou dokumentací popsané v odst. 1.4 této smlouvy, je pro určení rozsahu díla rozhodující položkový rozpočet díla (viz **příloha** této smlouvy).

2. MÍSTO PLNĚNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1 Název stavby zní: „Krompach kanalizace Valy II"

2.2 Místo stavby: p.č. 1809/1, 1925/1, 1925/3, 1789/1, 1789/2, 1789/3, 1926, 1779/1, 1931/1, 1734, 1733 a 1732 v k.ú Krompach

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Stavba dle čl. 1 bude dokončena nejpozději do

2. Etapa kanalizace Valy II - **31.8.2019**

3.2 Zhotovitel bude organizovat 1 x za dva týdny kontrolní dny stavby.

3.3 Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla nebo jeho ucelených částí a vyklidí staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami v zápise o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelených částí, nejpozději však do 14 dnů ode dne předání díla, nebo jeho ucelených částí.

3.4 Jestliže na základě požadavku Objednatele dojde ke změně rozsahu předmětu díla (viz. ustanovení čl. 6.1 této Smlouvy), je možné po vzájemné dohodě smluvních stran upravit termín dokončení díla uvedený v čl. 3.1 Smlouvy.

4. CENA

4.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledku zadávacího řízení ve výši:

Část	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Krompach kanalizace Valy II – 1. etapa	1 676 428,56 Kč bez DPH		Kč včetně DPH
celkem	1 676 428,56 Kč bez DPH		Kč včetně DPH

4.2 Cena díla může být změněna (překročena, nebo snížena) pouze:

4.2.1 Při změně daňových předpisů nebo změně zákonem stanovených poplatků.

4.2.2 Pro vícepráce a změny oproti projektové dokumentaci, které zadá Objednatel a provede Zhotovitel na základě Dodatku ke Smlouvě. V Dodatku bude specifikován rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob úhrady.

4.3 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.4 Výše uvedený předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti a proto **bude** aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e zák. o DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1 Objednatel uhradí cenu díla dle 4. kapitoly Smlouvy Zhotoviteli ve formě měsíčních plateb na základě Zhotovitelem vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., a to podle skutečně provedených prací za sledované období. Přílohou každé faktury bude Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost těchto faktur je stanovena na 15 dní ode dne doručení Objednateli, vyznačeného podatelnou Objednatele. Datum splatnosti faktury a peněžitý závazek jsou Objednatelem splněny v den, kdy banka odepíše příslušnou částku z jeho účtu. Dnem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, kdy byly předmětné práce realizovány.

5.2 V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se Smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné legislativy, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá nová lhůta splatnosti podle čl. 5.1 Smlouvy.

5.3 Zhotovitel předloží nejpozději k 5. dni následujícího měsíce Objednateli zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami při odsouhlasování množství nebo druhu provedených prací a dodávek k dohodě, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých došlo k rozporu, budou fakturovány až dojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem ke shodě o jejich provedení a množství.

5.4 Adresa pro doručení faktur je: **obec Krompach, Krompach 49, 471 57**

5.5 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své případné pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé při plnění Smlouvy či v souvislosti s ní (např. smluvní pokuty, náhrady škod apod.) proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

6. ZMĚNY

6.1 Zhotovitel je povinen realizovat změny předmětu díla požadované Objednatelem pouze na základě Dodatku ke Smlouvě.

6.2 V případě, že Zhotovitel provede Dílo odchylně od dokumentace stavby bez odsouhlasení změny Smlouvy, má Objednatel právo Dílo nepřevzít.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve smyslu § zákona č. 183/ 2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění. Na požádání Objednatele, nejpozději však při předání díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o schválení výrobků, certifikát nebo prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění.

7.2 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity takové jiné materiály, technologie nebo provedeny takové změny proti projektové dokumentaci, které by znamenaly změnu kvalitativních či konstrukčních parametrů stavby v projektové dokumentaci uvedených. Jiné materiály a technologie mohou být použity a změny proti projektové dokumentaci mohou být Zhotovitelem provedeny po dohodě s Objednatelem. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré s tím spojené náklady nese Zhotovitel.

7.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

7.4 Zhotovitel zajišťuje vybavení osob ochrannými pomůckami a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti. Zhotovitel zodpovídá i za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které se budou v prostoru staveniště pohybovat, a které by mohly být při provádění prací dotčeny. Zhotovitel zajistí ochranu majetku v prostoru staveniště. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat požární předpisy a hygienické předpisy.

7.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání povinen doložit Objednateli.

7.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakou část díla hodlá zadat subdodavateli. V případě, že tak neučiní a objednateli vznikne povinnost na sjednání koordinátora bezpečnosti práce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP.

7.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací a veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.8 Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel vlastním nákladem. Náklady na zřízení a odstranění dočasného dopravního značení jsou zahrnuty v této smlouvě.

7.9 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel nese rovněž odpovědnost za škody od svých subdodavatelů.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotovený v souladu se zněním této Smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy záruku v délce **60 měsíců.** Tato záruka se nevztahuje na dodávky a zařízení, které mají své záruční listy - zde zhotovitel poskytuje záruku v délce uvedené na záručním listě. Zhotovitel předá Objednateli při předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělky při předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad a nedodělků.

8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí následovat písemná reklamace.

8.3 Oprávněný zástupce Zhotovitele je povinen se nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace dostavit na místo stavby k projednání způsobu a termínu odstranění vady. Způsob a termín odstranění reklamované vady bude dohodnut písemně. Dále je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. U vad charakteru havárie je Zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění do 12 hodin od jejich nahlášení a učiní do 24 hodin taková opatření, která zabrání vzniku dalších škod na majetku popřípadě na zdraví osob. Po odstranění reklamované vady bude sepsán zápis.

8.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.5 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace od Objednatele a v případě havárie do 1 dne, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady nebo havárie jinou osobou a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vzniklé náklady spojené s opravou díla.

8.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahují záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

9. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

9.1 Dílo popř. jeho část je splněno jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Předání a převzetí díla popř. jeho ucelených částí bude stvrzeno písemně protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen s ním zahájit přejímací řízení nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkoušek ve dvou vyhotoveních;
- originál stavebního deníku;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních;

- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení;
- prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění;
- seznam dodávek a výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou;
- soupis předaných dokladů;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- doklad o vytyčení stavby;
- geodetické zaměření skutečného provedení.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo popř. jeho část za dokončené a schopné předání.

9.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje důvody.

9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací vyplývajících z dohodnutého rozsahu díla, a pokud Zhotovitel předal doklady uvedené v čl. 9.3 Smlouvy. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

9.6 Pokud během přejímacího řízení budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, může Objednatel dílo převzít. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

10. POJIŠTĚNÍ

10.1 Zhotovitel pojistí stavbu v rozsahu stavebně-montážního pojištění na všechna rizika, minimálně v celkové ceně díla včetně DPH, dále odpovědnost za škody vůči třetím osobám minimálně ve výši **1.500.000,- Kč.** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklad o pojištění (pojistnou smlouvu) je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 dnů od zahájení prací.

10.2 Pojistné se zavazuje uhradit Zhotovitel, náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zavazuje v případě pojistné události poskytnout pojišťovně potřebnou součinnost vyplývající z pojistné smlouvy a požadavků pojišťovny.

10.3 V případě pojistné události je Zhotovitel povinen dílo popřípadě jeho ucelenou část dokončit. Úprava termínu dokončení bude sjednána dohodou smluvních stran formou dodatku ke Smlouvě.

11. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

11.1 Zhotovitel má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplyne v průběhu prací. Tyto podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnů po obdržení požadavku, pokud jimi disponuje.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1 Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele, okamžikem převzetí dokončeného díla nebo jeho dokončených částí.

12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla dle kap. 9 této Smlouvy. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla.

12.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku Objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností Zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele.

13. POZDNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

13.1 Jestliže se během plnění Smlouvy Zhotovitel dostane do okolností, které brání včasnému plnění Smlouvy, musí Zhotovitel bez prodlení písemně oznámit Objednateli tuto skutečnost, její pravděpodobné trvání a příčiny. Toto nemá vliv na nároky Objednatele vyplývající z kap. 15. a 16. Smlouvy.

14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1 Pokud Zhotovitel nesplní termín dokončení díla uvedený ve 3. kapitole Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **0,5%** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na úhradu veškerých škod (čl.15.1) jemu vzniklých v souvislosti s porušením povinností této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

14.2 Pokud Zhotovitel nesplní termín odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení uvedený v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu či nedodělek a den prodlení.

14.3 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle čl. 8.3 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

14.4 Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý den prodlení.

14.5 V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

15. NÁHRADA ŠKODY

15.1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli celkovou náhradu škody, která vznikla zaviněním zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu díla a vrácení dotací včetně penalizace.

16. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1 Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným **„Dodatek ke Smlouvě."** Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.

16.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se bezodkladně informovat a neprodleně vyvolat jednání o dalším postupu osob oprávněných k podpisu Smlouvy.

16.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

16.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

16.5 Objednatel si vyhrazuje právo zúžit předmět díla, a to **bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek.** Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.

16.6

17. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

17.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.1 této Smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

17.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
- stavební povolení, nebo jiné správní rozhodnutí s doložkou právní moci pro část stavby, která je předmětem této Smlouvy, nebo dodatku ke Smlouvě;
- realizační projektovou dokumentaci v dvou vyhotoveních;
- prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů;
- místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání (bezplatně);
- povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které budou prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není zahrnuto v ceně díla);
- písemný přehled (zákres do situace stavby) o podzemních inženýrských sítí a podzemních překážkách popř. objektech vyskytujících se v místě stavby, resp. objednatelem vystavené potvrzení, že v místě výkopových prací se žádné podzemní inženýrské sítě sítích a podzemní překážky popř. objekty nenacházejí;
- místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly);
- vyjádření správců sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení;
- vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně;
- všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.

17.3 Zhotovitel je povinen zřídit staveniště v souladu s požadavky Objednatele (dle zápisu o předání a převzetí staveniště) a na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel je povinen po dokončení prací na zhotovení díla a vyklizení staveniště uvést používané plochy a prostory do stavu odpovídajícím projektové dokumentaci nebo do původního stavu.

17.4 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.

17.5 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí části díla.

17.6 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a Objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušené orgány státní správy.

17.7 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

17.8 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

17.9 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků Smlouvy.

18. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

18.1 Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou zásilkou nebo písemně potvrzeným osobním předáním.

18.2 Sdělení (a jiné dokumenty):

- zaslané e-mailem nebo faxem musí být potvrzeno odesílatelem do 5 dnů po odeslání písemně doporučenou nebo kurýrní poštou. Sdělení zaslané a potvrzené tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu, telegramu nebo faxu;

- zaslané doručenkou bude považováno za doručené 3 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována, známkována a postoupena poště pro poštovní přepravu;
- zaslané kurýrní poštou bude považováno za doručené 2 dny po jeho odeslání a prokázání skutečností, že obálka byla správně adresována a předána kurýrovi k přepravě;
- předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé strany.

18.3 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně písemně změnu své adresy nebo čísla telefonu nebo faxu pro příjem takových zpráv.

19. VYŠŠÍ MOC

19.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB, jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době Smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato Smlouva uzavřena, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna.

19.2 O dobu přerušení prací z důvodu vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel v prodlení. Jestliže se plnění stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

20.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro stavbu ve stavebním povolení či v jiných povoleních a rozhodnutích. Objednatel je povinen tyto podmínky před zahájením prací zhotoviteli prokazatelně předat.

20.2 Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na Smlouvu.

20.3 Zhotovitel pověří vedením stavby – stavbyvedoucím kvalifikovaného pracovníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

20.4 Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou kapacitu prostředků a pracovních sil na zhotovení díla.

20.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo.

20.6 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě originální vyhotovení této Smlouvy.

21.2 Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoliv odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany.

21.3 Osoby podepisující Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu Smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření.

21.4 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

21.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník, v platném znění.

21.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

21.7 Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Krompach dne 28.2.2019 pod usnesením Z19/2 .

22. PŘÍLOHY

22.1 Položkový rozpočet díla

Objednatel:

V Krompachu dne: 5.3.2019

.....

František Chadima
starosta obce Krompach

OBEC KROMPACH
IČO 006 73 421
DIČ CZ00673421

Zhotovitel:

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Čaneš / nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

.....

Lukáš Bardzák

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TAVOD1292

Stavba: Krompach - vodovod a kanalizace Valy II - kanalizace 2.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Krompach Datum: 1.3.2019

Zadavatel: IČ:
Obec Krompach DIČ:

Uchazeč: IČ: 28745001
Stavební firma Bardzák s.r.o. DIČ: CZ28745001

Projektant: IČ:
Vodohospodářské projekty s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			**1 676 428,56**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 666 110,65	349 883,24
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**2 026 311,80**

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Čaněšo / nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TAVOD1292

Stavba: **Krompach - vodovod a kanalizace Valy II - kanalizace 2.etapa**

Místo: Krompach
Datum: 01.03.2019

Zadavatel: Obec Krompach
Projektant: Vodohospodářské projekty s.
Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 676 428,56**	**2 026 311,80**	
SO 02.2	**Kanalizační stoka A - 2.etapa**	1 635 110,65	1 978 483,89	ING
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	41 317,91	47 827,91	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Krompach - vodovod a kanalizace Valy II - kanalizace 2.etapa
Objekt:

SO 02.2 - Kanalizační stoka A - 2.etapa

KSO:	827 29	CC-CZ:	2223
Místo:	Krompach	Datum:	01.03.2019

Zadavatel:
Obec Krompach
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavební firma Bardzák s.r.o.
IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant:
Vodohospodářské projekty s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH **1 635 110,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 635 110,65	21,00%	343 373,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **1 978 483,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Krompach - vodovod a kanalizace Valy II - kanalizace 2.etapa
Objekt:
SO 02.2 - Kanalizační stoka A - 2.etapa

Místo:	Krompach	Datum:	01.03.2019
Zadavatel:	Obec Krompach	Projektant:	Vodohospodářské projekty s.r.o.
Uchazeč:	Stavební firma Bardzák s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 635 110,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 635 110,65
1 - Zemní práce	621 077,63
4 - Vodorovné konstrukce	71 895,40
8 - Trubní vedení	665 879,08
99 - Přesun hmot	3 882,30
K - Komunikace	182 510,64
KB - Komunikace - bourání	89 865,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Krompach - vodovod a kanalizace Valy II - kanalizace 2.etapa
Objekt:
SO 02.2 - Kanalizační stoka A - 2.etapa

Místo: Krompach
Datum: 01.03.2019

Zadavatel: Obec Krompach
Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.
Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 635 110,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 635 110,65	
	D	1	Zemní práce				621 077,63	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	52,000	20,00	1 040,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		(bude upřesněno dle skutečnosti s měřením motohodin)					
	VV		26*2		52,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	26,000	20,00	520,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		(bude upřesněno dle skutečnosti s měřením motohodin)					
	VV		26		26,000			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,500	100,00	1 250,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200					
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		"křížení se sítěmi" (12,50+12,00)*1,00*1,00		24,500			
	VV		"ploty, stávaj.objekty" 2,50		2,500			
	VV		Součet		27,000			
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	52,744	25,00	1 318,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		(135,70*1,16+12,00)*0,30		50,824			
	VV		"+přepojení dom.přípojek" 8,00*0,80*0,30		1,920			
	VV		Součet		52,744			
7	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	407,805	60,00	24 468,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		hor.3 - 50%					
	VV		stoka A					
	VV		18,70*1,16*2,60		56,399			
	VV		16,00*1,16*2,25		41,760			
	VV		71,00*1,16*1,95		160,602			
	VV		10,00*1,16*2,10		24,360			
	VV		70,00*1,16*1,85		150,220			
	VV		10,00*1,16*2,10		24,360			
	VV		80,00*1,16*1,95		180,960			
	VV		26,00*1,16*2,10		63,336			
	VV		82,00*1,16*2,00		190,240			
	VV		"rozš.pro šachty hl.2m" 52,50		52,500			
	VV		"rozš.pro šachty hl.2,5m" 5,00		5,000			
	VV		"přepojení dom.přípojek" 18,00*0,80*1,95		28,080			
	VV		"komunikace asfalt místní" -(198,00*1,16+8,30)*0,37		-88,053			
	VV		"+přepojení dom.přípojek" -10,00*0,80*0,37		-2,960			
	VV		"štěrk" -(50,00*1,16+3,50)*0,30		-18,450			
	VV		"ornice" -(135,70*1,16+12,00)*0,30		-50,824			
	VV		"+přepojení dom.přípojek" -8,00*0,80*0,30		-1,920			
	VV		Mezisoučet		815,610			
	VV		"odp.ostatních hornin" -815,61*0,50		-407,805			
	VV		Součet		407,805			
8	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	244,683	250,00	61 170,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		hor.4 - 30%					
	VV		815,61*0,30		244,683			
9	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	81,561	700,00	57 092,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
	VV		hor.5 - 10%					
	VV		815,61*0,10		81,561			
10	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	81,561	700,00	57 092,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství					
	VV		hor.4 - 10%					
	VV		815,61*0,10		81,561			
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 298,600	1,00	1 298,60	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		stoka A					
	VV		71,00*2*1,95		276,900			
	VV		70,00*2*1,85		259,000			
	VV		80,00*2*1,95		312,000			
	VV		82,00*2*2,00		328,000			
	VV		"rozš.pro šachty hl.2m" 52,50		52,500			
	VV		"přepojení dom.přípojek" 18,00*2*1,95		70,200			
	VV		Součet		1 298,600			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 298,600	1,00	1 298,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	695,440	1,00	695,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
	VV		stoka A					
	VV		18,70*2*2,60		97,240			
	VV		16,00*2*2,25		72,000			
	VV		10,00*2*2,10		42,000			
	VV		10,00*2*2,10		42,000			
	VV		26,00*2*2,10		109,200			
	VV		82,00*2*2,00		328,000			
	VV		"rozš.pro šachty hl.2,5m" 5,00		5,000			
	VV		Součet		695,440			
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	695,440	1,00	695,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	618,088	60,00	37 085,28	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		(815,61-43,00)*0,80		618,088			
16	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	34,400	60,00	2 064,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		43,00*0,80		34,400			
17	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	154,522	100,00	15 452,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		(815,61-43,00)*0,20		154,522			
18	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	8,600	100,00	860,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		43,00*0,20		8,600			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	429,594	150,00	64 439,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkop" 407,805+244,683		652,488			
	VV		"zásyp" -222,894		-222,894			
	VV		Součet		429,594			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	859,188	10,00	8 591,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		429,594*2		859,188			
21	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	163,122	250,00	40 780,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m					
	VV		81,561+81,561		163,122			
22	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	326,244	10,00	3 262,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		163,122*2		326,244			
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	948,346	50,00	47 417,30	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		(429,594+163,122)*1,60		948,346			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,894	80,00	17 831,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zpětný zásyp zeminou 50%					
	VV		"výkop" 815,61		815,610			
	VV		"odp.lože" -68,924		-68,924			
	VV		"odp.lože bet." -4,388		-4,388			
	VV		"odp.obsypu" -296,51		-296,510			
	VV		Mezisoučet		445,788			
	VV		"odp.zásypu štěrkodrtí 50%" -445,788*0,50		-222,894			
	VV		Součet		222,894			
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	259,612	200,00	51 922,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"DN150" 18,00*0,80*0,50		7,200			
	VV		"DN300" 383,70*1,16*0,65		289,310			
	VV		Mezisoučet		296,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odp.potrubí" -383,70*3,14*0,175*0,175		-36,898			
	VV		Součet		259,612			
26	M	58333667	*kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)*	t	467,302	220,00	102 806,44	
	PP		kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)					
	VV		259,612*1,80		467,302			
27	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	175,812	80,00	14 064,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	VV		135,70*1,16+12,00		169,412			
	VV		"+přepojení dom.přípojek" 8,00*0,80		6,400			
	VV		Součet		175,812			
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	175,812	15,00	2 637,18	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
29	M	005724100	*osivo směs travní parková*	kg	9,142	150,00	1 371,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		175,812*0,052		9,142			
	D	4	Vodorovné konstrukce				71 895,40	
30	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-16mm (dodávka+montáž)	m3	68,924	850,00	58 585,40	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z lomové výsivky fr.0-16mm (dodávka+montáž)					
	VV		"DN150" 18,00*0,80*0,15		2,160			
	VV		"DN300" 383,70*1,16*0,15		66,764			
	VV		Součet		68,924			
31	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,388	2 500,00	10 970,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"šachty" 1,50*1,50*0,15*13		4,388			
	VV		Součet		4,388			
32	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	11,700	200,00	2 340,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		"šachty" 1,50*4*0,15*13		11,700			
	D	8	Trubní vedení				665 879,08	
33	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	18,000	110,00	1 980,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150					
34	M	286171340	*trubka kanalizační plnostěnná hrdlová PP SN12, dl.1m, DN 150*	kus	18,270	372,00	6 796,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubka kanalizační plnostěnná hrdlová PP SN12, dl.1m, DN 150					
	VV		18*1,015		18,270			
35	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	383,700	120,00	46 044,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300					
36	M	2861715301	*trubka kanalizační plnostěnná hrdlová PP SN12, DN 300*	m	389,456	940,00	366 088,64	
	PP		trubka kanalizační plnostěnná hrdlová PP SN12, DN 300					
	VV		383,70*1,015		389,456			
37	K	877370320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 300					
38	M	286172140	*odbočka kanalizační plnostěnná hrdlová PP, DN 300/150*	kus	1,000	1 605,00	1 605,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		odbočka kanalizační plnostěnná hrdlová PP, DN 300/150					
39	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150					
40	M	286171820	*koleno kanalizační plnostěnné hrdlové PP 45°, DN150*	kus	9,000	126,00	1 134,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		koleno kanalizační plnostěnné hrdlové PP 45°, DN150					
41	K	PREP150KT	Přepojení přípojky DN150 na stávající potrubí vč.přechodového kusu (dodávka+montáž+přesun hmot)	ks	9,000	1 500,00	13 500,00	
	PP		Přepojení přípojky DN150 na stávající potrubí vč.přechodového kusu (dodávka+montáž+přesun hmot)					
	P		*Poznámka k položce:* *Závazná specifikace viz F2.-01-01Technická zpráva*					
42	K	892351111.1	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150 nebo 200	m	18,000	15,00	270,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150 nebo 200					
43	K	892381111.1	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	383,700	20,00	7 674,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350					
44	K	892951111	Zkouška potrubí TV kamerou	m	578,000	50,00	28 900,00	
	PP		Zkouška potrubí TV kamerou					
45	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
46	M	JF013500W	*vložka šachtová kanalizace plastová DN150*	ks	8,000	236,00	1 888,00	
	PP		vložka šachtová kanalizace plastová DN150					
47	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	26,000	120,00	3 120,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 300					
48	M	JF013503W	*vložka šachtová kanalizace plastová DN300*	ks	26,000	935,00	24 310,00	
	PP		vložka šachtová kanalizace plastová DN300					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 26		26,000			
49	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
50	M	592241771013	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm*	kus	2,000	133,00	266,00	
	PP		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 1+1		2,000			
51	M	592241750	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm*	kus	10,000	144,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 10		10,000			
52	M	592241760	*prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm*	*kus*	*12,000*	*163,00*	*1 956,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 12		12,000			
53	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	14,000	550,00	7 700,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných					
54	M	592241600	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm*	*kus*	*8,000*	*502,00*	*4 016,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 8		8,000			
55	M	592241610	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm*	*kus*	*1,000*	*706,00*	*706,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 1		1,000			
56	M	5922416001	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 800/250/120 SP 80x25x12 cm*	*kus*	*4,000*	*575,00*	*2 300,00*	
	PP		skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 800/250/120 SP 80x25x12 cm					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 4		4,000			
57	M	5922416101	*skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 800/500/120 SP 80x50x12 cm*	*kus*	*1,000*	*880,00*	*880,00*	
	PP		skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 800/500/120 SP 80x50x12 cm					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 1		1,000			
58	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	13,000	550,00	7 150,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových					
59	M	592241680	*skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm*	*kus*	*8,000*	*883,00*	*7 064,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 8		8,000			
60	M	5922416801	*skruž betonová přechodová TBR-Q SPK 62,5/80x60x12 cm*	*kus*	*5,000*	*985,00*	*4 925,00*	
	PP		skruž betonová přechodová TBR-Q SPK 62,5/80x60x12 cm					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 5		5,000			
61	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
62	M	592243388	*dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q Perfect 300-785, DN1000*	*kus*	*8,000*	*2 782,00*	*22 256,00*	
	PP		dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q Perfect 300-785, DN1000					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 8		8,000			
63	M	592243389	*dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q Perfect, DN800*	*kus*	*5,000*	*4 269,00*	*21 345,00*	
	PP		dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q Perfect, DN800					
	VV		"dle Výkazu šachetních dílů" 5		5,000			
64	M	592243480	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*24,000*	*112,00*	*2 688,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
65	M	5922434801	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800*	*kus*	*15,000*	*112,00*	*1 680,00*	
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800					
66	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	13,000	605,00	7 865,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg					
67	M	5524121	*poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním, tlumicí vložka*	*kus*	*13,000*	*2 264,00*	*29 432,00*	
	PP		poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním, tlumicí vložka					
	D	99	Přesun hmot				3 882,30	
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	38,823	100,00	3 882,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	K	Komunikace				182 510,64	
69	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	222,894	80,00	17 831,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp štěrkodrtí 50%					
	VV		"dle položky zásyp, odd.1 Zemní práce" 445,788*0,50		222,894			
70	M	583442010	*štěrkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)*	*t*	*401,209*	*220,00*	*88 265,98*	
	PP		štěrkodrtě pro zásypy v komunikacích (dodávka)					
	VV		222,894*1,80		401,209			
71	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	245,980	28,00	6 887,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m					
	VV		komunikace asfalt místní					
	VV		198,00*1,16+8,30		237,980			
	VV		"+přepojení dom.přípojek" 10,00*0,80		8,000			
	VV		Součet		245,980			
72	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	245,980	130,00	31 977,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"komunikace asfalt místní" 245,98		245,980			
73	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	245,980	90,00	22 138,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"komunikace asfalt místní" 245,98		245,980			
74	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	686,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		komunikace asfalt místní-celá šíře vozovky (počítáno i nad rýhou pro vodovod)					
	VV		196,00*3,50		686,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	686,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		komunikace asfalt místní-celá šíře vozovky (počítáno i nad rýhou pro vodovod)					
	VV		196,00*3,50		686,000			
76	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	686,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		komunikace asfalt místní-celá šíře vozovky (počítáno i nad rýhou pro vodovod)					
	VV		196,00*3,50		686,000			
77	K	K-AP	Asfaltový pásek - napojení nové vrstvy na starou vrstvu, vč.zaříznutí styčné spáry (dodávka+montáž)	m	12,000	0,00	0,00	
	PP		Asfaltový pásek - napojení nové vrstvy na starou vrstvu, vč.zaříznutí styčné spáry (dodávka+montáž)					
	VV		"komunikace asfalt místní" 12,00		12,000			
78	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	61,500	250,00	15 375,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		štěrk					
	VV		50,00*1,16+3,50		61,500			
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,585	60,00	35,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	KB	Komunikace - bourání				89 865,60	
80	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	245,980	50,00	12 299,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		komunikace asfalt místní					
	VV		198,00*1,16+8,30		237,980			
	VV		"+přepojení dom.přípojek" 10,00*0,80		8,000			
	VV		Součet		245,980			
81	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	686,000	20,00	13 720,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		komunikace asfalt místní-celá šíře vozovky (počítáno i nad rýhou pro vodovod)					
	VV		196,00*3,50		686,000			
82	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	686,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		komunikace asfalt místní-celá šíře vozovky (počítáno i nad rýhou pro vodovod)					
	VV		196,00*3,50		686,000			
83	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	12,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"komunikace asfalt místní" 12,00		12,000			
84	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	61,500	40,00	2 460,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		štěrk					
	VV		50,00*1,16+3,50		61,500			
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	299,980	35,00	10 499,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		komunikace asfalt místní					
	VV		"kam.drcené tl.30cm" 245,98*0,400		98,392			
	VV		"kam.drcené tl.10cm" 686,00*0,130		89,180			
	VV		"živice fréz.tl.5cm" 686,00*0,128		87,808			
	VV		štěrk					
	VV		"kam.drcené tl.30cm" 61,50*0,400		24,600			
	VV		Součet		299,980			
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 299,780	5,00	16 498,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		299,98*11		3 299,780			
87	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	212,172	100,00	21 217,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		komunikace asfalt místní					
	VV		"kam.drcené tl.30cm" 245,98*0,400		98,392			
	VV		"kam.drcené tl.10cm" 686,00*0,130		89,180			
	VV		štěrk					
	VV		"kam.drcené tl.30cm" 61,50*0,400		24,600			
	VV		Součet		212,172			
88	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	87,808	150,00	13 171,20	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		komunikace asfalt místní					
	VV		"živice fréz.tl.5cm" 686,00*0,128		87,808			
	VV		Součet		87,808			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Krompach - vodovod a kanalizace Valy II - kanalizace 2.etapa
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Krompach	Datum:	01.03.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Krompach	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28745001
	Stavební firma Bardzák s.r.o.	DIČ:	CZ28745001
Projektant:		IČ:	
	Vodohospodářské projekty s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH **41 317,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 000,00	21,00%	6 510,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **47 827,91**

Stavební firma Bardzák s.r.o
Neru
407 22 Ber
IČO: 287 45