



MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče

úsek stavebního úřadu

Masarykovo nám. 264, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Sp.zn.: Výst. 14220/2026/AK

Záměr: Z/2025/24007

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 08.07.2026

Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-90819/2026-KAVAL

Řízení: R/2026/126218

Vyřizuje: Ing. Alice Kavanová, tel. 326 653 869

OBEC PŘEDBOJ, Hlavní 18, 250 72 Předboj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 12.05.2026 podal

Obec Předboj, IČO 00240630, Hlavní 18, 250 72 Předboj, kterého zastupuje Renata Patíková, nar. 20.06.1970, Jiráskova 234/6, 276 01 Mělník (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

- I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona a podle § 55 a § 55a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“)

p o v o l u j e

stavbu:

Likvidace dešťových vod - mateřská škola Předboj (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 272/22, 272/23, 272/27, 273/6, 273/63, 273/108, 273/109, 273/268, 273/293 v katastrálním území Předboj.

Účel: likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch a střechy budovy mateřské školy přečerpáním mimo pozemek

Orientační souřadnice povolované stavby S-JTSK:

Začátek: X= 1028026.99, Y= 736626.78

Průleh: X= 1028117.89, Y= 736673.89

Konec: X= 1028247.70, Y= 736697.90

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Marie Matějková, ČKAIT – 0003955, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

3. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy.
4. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohospodářských staveb.
5. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší stavební odbor o **kolaudační rozhodnutí** dle § 230 odst. 1 stavebního zákona č. 283/2021, předloží veškeré potřebné doklady, tj.: geodetické zaměření kanalizace v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, PD skutečného provedení stavby, zápisu o předání a převzetí stavby, atestů použitých materiálů, doklad o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, doklad o vytýčení zařízení přísl. správců, doklad o vytýčení stavby a další doklady prokazující splnění podmínek tohoto stavebního povolení, doklad o zápisu do Digitální Technické Mapy kraje ČR.
6. Všechny pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
7. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům, veřejným telefonním stanicím, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě.
8. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny výstražnými světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky, a to v takovém počtu, který by odpovídal pěší frekvenci. V noci musí být lávky rovněž osvětleny výstražnými světly.
9. Při stavbách prováděných v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět hutnění záhozu a provádět neprodleně definitivní úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány předpoklady, v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvách s příslušnými správci.
10. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny vstupy i vjezdy, případná omezení s nimi budou předem projednána.
11. V místě stavby budou po jejím dokončení povrchy komunikací provedeny s definitivní úpravou. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech musí být vyzvednuty do nivelety vozovky, případně chodníku.
12. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 14.02.2025 zn.: 0102285808 a ze dne 22.05.2025, zn.: 001163452844:
 - Zhotovitel (dodavatel) musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50 5 ČSN EN 50373 3 ČSN EN 50341-1 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od VN

(vysoké napětí) a 3 m od vedení WN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost v jiném předpisu (ČSN ISO 12480- např.). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětu elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy. resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osob. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. s., nepřevzme žádnou odpovědnost za škody, které vznikly následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítěmi pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady vinaře. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. s., a Telco Pro Services, a. s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

13. Budou dodrženy podmínky CETIN, a.s., ze dne 14.02.2025, č.j.: 44588/25:

- Před započítáním zemních prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen vytýčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět, je Stavebník povinen s vytýčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1. VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započítáním prací na Stavbě je Stavebník povinen započítání prací oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistil-li Stavebník rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen (i) bezodkladně přerušit práce a (ii) oznámit zjištěný rozpor POS, zasláním na adresu elektronické pošty POS. Do doby, než Stavebník od společnosti CETIN obdrží písemný souhlas s pokračováním v pracích, nemá právo v pracích ve vztahu ke Stavbě pokračovat.
- Stavebník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením souvisejícím se SEK. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN nemá Stavebník právo umístit nad trasou Kabelovodu žádnou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li SEK odkryta, je Stavebník povinen nejméně tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK, písemně oznámit POS zakrytí SEK, a vyzvat POS ke kontrole SEK před zakrytím. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat alespoň předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník nemá právo uskutečnit zakrytí do doby, než obdržel od POS písemný souhlas se zakrytím.

Záměr obsahuje:

Dokumentace řeší zachycení dešťových vod v trubní retenci s nátokem do čerpací šachty a přečerpání mimo pozemek školky do prostoru navrhovaných sadových úprav na veřejně přístupném pozemku parku č.kat. 273/268. Zde je navržen další prvek, který zachytí srážkové vody. Jedná se o průleh, pod kterým bude umístěn zasakovací drén, ten umožní alespoň částečný však do podloží a plocha průlehu může být dočasně zaplavena. V nepříznivých případech je navržen z tohoto průlehu bezpečnostní přepad do obecní dešťové kanalizace, a to s napojením do vpusti v ulici Na Jaroši. Dešťové kanalizace v této části obce je zaústěny do zatrubněného melioračního kanálu. Kanál je zaústěn za obcí do Kojetického potoka.

Dešťové vody budou zachyceny ze střech a zpevněných ploch v trubní retenci, která je navržena ze dvou potrubí DN 800 délky 20,0 m. Do retence jsou vody přivedeny potrubím DN 200 v délce 16,61 m a DN 150 11,36 m. Za retencí natékají vody potrubím DN 200 v délce 9,35 m do čerpací šachty o průměru 2500 mm a výšce 3000 mm. Dešťové vody jsou přečerpány a odvedeny výtlačným potrubím PE 75 v délce 123,28 m do zasakovacího drénu umístěného pode dnem průlehu. Půdorysném rozměru 6 x 10,8 m. Užitený objem drénu je 8,25 m³. Objem průlehu je 20.60 m³. Z průlehu budou nezasáknuté vody odvedeny bezpečnostním přepadem do stávající obecní dešťové kanalizace v ulici Na Jaroši. Dešťová kanalizace je odvedena do melioračního kanálu a dále do vodoteče. Bezpečnostní přepad je navržen z PVC potrubí DN 200 v délce 123,15m.

Bezpečnostní přepad a průleh

Kanalizační potrubí PVC DN 200 SN 10 – celková délka 139,90 m, průleh o objemu 20,60 m³

Průleh

Dešťové vody z čerpací šachty budou výtlačkem odvedeny do navrhovaného průlehu. Vlastní těleso průlehu je vyhloubené z úrovně stávajícího terénu do hloubky 0,4 – 0,9 s mírnými sklony svahů a to 1:3 tak aby bylo možné plochu osázenou travou. 80 cm pod terénem bude vytvořen zasakovací drén, který bude na dně vyložen geotextílií 250 gr/m². Na ní bude na tloušťku 50 dm vysypán makadam 16/32 a boky a vrch bude opatřen rovněž geotextílií. Drén bude překryt písčitohlinitou vrstvou tl 10 cm a na ní bude 10 v tl 20 cm

položena zatravněná humusová vrstva. Ode dna průlehu budou zachycené srážkové vody odtékat řízeným odtokem do bezpečnostního přepadu.

Průleh je navržený o těchto parametrech:

Průleh se zasakovacím drénem o rozměru 11,0 x 6,0 x 0,5 m

Dno průlehu 207,40 m.n.m.

Max. hladina nadržení 207,70 m.n.m.

Objem průlehu 20,60 m³

Objem drénu 8,25 m³

Řízený odtok 7 l/s

Vstupní šachty

Jsou navrženy typové prefabrikované šachty pro DN 200. Je použit konstrukční systém s krokem 250 mm, se silou stěny 120 mm. Šachty budou sestaveny pouze ze šachtového dna a zákrytové desky s poklopem DN 600. Zbylá výška bude dorovnána prstenci u dvou šachet skružemi.

Projektovou dokumentaci vypracoval hlavní projektant Ing. Marie Matějková, ČKAIT – 0003955, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Odůvodnění:

Dne 12.05.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Zodpovědný projektant: Ing. Marie Matějková, ČKAIT – 0003955
- Plná moc k zastupování
- Souhlas obce Předboj, vlastníka dešťové kanalizace ze dne 10.02.2026
- Podrobný hydrogeologický průzkum, RNDr. L. Horčíčka, září 2025
- Souhlasné stanovisko Povodí Labe, s.p., ze dne 17.02.2025, č.j.: PLa/2025/007138
- Souhlasné jednotné environmentální stanovisko č.j.: MÚBNLSB-OŽP-13710/2025-FOUPE ze dne 13.03.2025
- Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p.o., ze dne 30.04.2026, zn.: 2252/2026/UAPPSC
- Vyjádření CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 14.02.2025, č.j.: 44588/25
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 14.02.2025 zn.: 0102285808 a ze dne 22.05.2025, zn.: 001163452844
- Sdělení správců sítí, které se nevyskytují:
 - ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, ze dne 14.02.2025, zn.: 0700942072
 - Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, ze dne 14.02.2025, zn.: 1100210198
 - Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, ze dne 14.02.2025, zn.: 0201836077
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 14.02.2025, zn.: 5003256998

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavba může být zahájena po právní moci tohoto rozhodnutí.

Upozorňujeme, že veškeré změny vodního díla musí být předem projednány se stavební úřadem.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

[otisk úředního razítka]

Ing. Alice Kavanová
referentka úseku stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 10.07.2026.

Obdrží:

účastníci

Renata Patíková, IDDS: pjd82cf

trvalý pobyt: Jiráskova č.p. 234/6, 276 01 Mělník

zastoupení pro: Obec Předboj, Hlavní 18, 250 72 Předboj

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

účastníci - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 6 SŘ vyvěšenou na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav):

st. p. 4, 5, 65, 410, parc. č. 272/17, 272/25, 272/26, 272/31, 272/32, 272/33, 273/25, 273/27, 273/53, 273/62, 273/70, 273/90, 273/111, 273/112, 273/113, 273/126, 273/127, 273/134, 273/135, 273/136, 273/137, 273/138, 273/139, 273/145, 273/174, 273/249, 273/255, 273/269, 273/270, 273/284, 273/285, 273/292, 273/308, 273/309, 273/315, 273/316, 273/317, 273/325, 273/329, 414/2 v katastrálním území Předboj

dotčené orgány

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice

ostatní se žádostí o vyvěšení na úřední desce a následné vrácení vyhlášky:

a) Obec Předboj, ÚŘEDNÍ DESKA, Hlavní č.p. 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

b) Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ÚŘEDNÍ DESKA, Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.