Smlouva o dílo

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Zadavatel:	**Obec Tvrdkov**
se sídlem:	Tvrdkov 57, 793 44 Horní Město
IČ/DIČ:	00576000/ CZ00576000
zastoupen:	Janem Žédkem, starostou obce
tel.:	+420 724 178 719
e-mail:	tvrdkov@seznam.cz

Účastník (dodavatel):	**ROADMEDIC, s.r.o.**
se sídlem	Pod Senovou 70, Šumperk 787 01
IČ:	28586484
DIČ:	CZ28586484
zastoupen:	Přemysl Stojaník, jednatel společnosti
kontaktní telefon:	777257457
kontaktní e-mail:	pstojanik@roadmedic.cz

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést opravu vybraných povrchů pozemních komunikací v obci Ruda – **„Rekonstrukce místní komunikace v obci Ruda“** (viz příloha č.1)
2. Zhotovitel dodá veškerý potřebný materiál pro provedení prací.
3. Zhotovitel prohlašuje, že předmět a rozsah díla je mu dostatečně znám.

III. Místo plnění

Místem plnění je místní komunikace v obci Ruda.

IV. Termín plnění

Dokončení prací včetně předání díla objednateli:.....**15.10.2020**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě.
2. Dnem dokončení zhotovitel odevzdá objednateli zhotovené dílo bez vad a nedodělků a vyklizené pracoviště s tím, že zhotovitel vyzve objednatele nejméně jeden pracovní den před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol.
3. V případě přerušení prací zaviněného vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky apod.), může být termín dokončení díla, po oboustranné dohodě, posunut o příslušný počet dnů.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. II. této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	**749 894,77,- Kč**
21% DPH	**157 477,90,- Kč**
Cena celkem s DPH	**907 372,67,- Kč**

2. Tato cena zahrnuje všechny části dodávky podle čl. II. této smlouvy. Sjednaná cena vychází z cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že fakturace ceny bude provedena zhotovitelem podle níže sjednaných podmínek a podle skutečného množství použitého materiálu. V případě, že množství skutečně použitého materiálu překročí předpokládané množství, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat vyšší cenu než uvedenou v odst. 1 pouze v případě, že o potřebě použití většího než předpokládaného množství materiálu předem informovoval objednatele a objednatel použití dalšího materiálu předem odsouhlasil.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Po provedení díla bez vad a nedodělků včetně jeho předání podle čl. IV. odst. 1., doručí zhotovitel do 14 dnů ode dne předání fakturu objednateli. Faktura je splatná do **14dnů** od doručení objednateli na účet u peněžního ústavu zhotovitele. Minimálně musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.
2. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků, buď opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury běží nová lhůta splatnosti.
3. Objednatel se zavazuje, že v případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti podle odst. 1 a 2, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré nadále platné ČSN, platné nezávazné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Rovněž je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana proti hluku. K realizaci díla budou použity pouze materiály a zařízení schválené v České republice.
2. Záruční doba na předmět díla činí **60** měsíců od řádného předání a převzetí díla.
3. Závady na díle vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a neprodleně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na případy poškození díla neodborným zásahem, násilím či úmyslným poškozením třetí osobou.

VIII. Smluvní pokuty a náhrady škody

1. Pro případ nedodržení termínu plnění podle čl. IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení.

IX. Všeobecné podmínky

1. Zhotovitel založí a bude vést stavební deník, do kterého bude proveden zápis o předání a převzetí díla. K zápisům učiněným do stavebního deníku se obě strany mohou vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího (mistra) na místě přístupném pro objednatele.
2. Zhotovitel je povinen přizvat zástupce objednatele ke kontrole prací.
3. Kontrolou prováděného díla pověřuje objednatel svoje pracovníky, kteří si v případě potřeby přizvou pro kontrolu díla, jeho převzetí apod., další osoby (techniky, znalce apod.).
4. Zhotovitel zajistí, aby bylo místo provádění prací řádně označeno dopravním značením.
5. V případě narušení, poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady a bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.
6. Zhotovitel je povinen při provádění vysprávek komunikací udržovat pořádek a čistotu, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, souladu s příslušnými právními předpisy, dále je povinen počínat si tak, aby nevznikla škoda na majetku třetích osob. V případě, že zhotovitel znečistí při provádění díla pozemní komunikaci, je povinen uvést tuto pozemní komunikaci neprodleně do původního stavu.
7. Zodpovědný zástupce zhotovitele zodpovídá za kvalitu prováděných prací a za to, že práce budou prováděny dle platných technických norem a předpisů, dle smluvních podmínek, v souladu s rozhodnutími správních úřadů a že nebudou porušovány technologické postupy.
8. Podstatné změny v provádění díla musí být předem odsouhlaseny objednatelem, potvrzeny do stavebního deníku.
9. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností některé ze stran a pokud podstatné porušení oznámí jedna strana druhé do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Podstatným porušením se rozumí zejména porušování technologických předpisů a ČSN a nekvalitní provádění prací. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v započatém díle nebo práce provádí s vadami, na které objednatel upozornil.
10. Zhotovení jednotlivých oprav podléhá odsouhlasení zadavatelem.

X. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy nebude zveřejňovat ve vztahu ke třetím osobám a že nebude poškozovat dobré jméno objednatele.

2. Smlouva může být měněna pouze na základě dohody oprávněných osob formou číslovaných dodatků.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dne podpisu oprávněných osob obou smluvních stran.
5. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Tvrdkově dne:

OBEC TVRDKOV
-1-

.....
Objednatel

V Šumperku dne: 2.9.2020

ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70
787 01 Šumperk
IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484
Tel.: 777257457, 608622611

.....
Zhotovitel

Příloha č.1: Výkaz výměr

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20-001	MK Ruda u Rýmařova
Objekt:	01	MK
Rozpočet:	1	List1

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ROADMEDIC, s.r.o.
Pod Senovou 70, Šumperk 787 01

IČ: 28586484
DIČ: CZ28586484

Rozpis ceny			Celkem
HSV			749 894,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**749 894,77**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**749 894,77** CZK
Základní DPH	**21** %	**157 477,90** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **907 372,67 CZK**

v Šumperku dne 2.9.2020

ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70
787 01 Šumperk
IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484
Tel.: 777253457, 608622611

Za zhotovitele

OBEC TVRDKOV
-1-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			37 354,00	5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			34 350,00	5
5	Komunikace	HSV			605 576,75	81
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 370,00	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			29 945,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 299,02	5
Cena celkem					749 894,77	100

Položkový rozpočet

S:	20-001	MK Ruda u Rýmařova
O:	01	MK
R:	1	List1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				37 354,00
1	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	595,00000	40,00	23 800,00
		170*3,5		595,00000		
2	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	135,00000	25,00	3 375,00
		270*0,5		135,00000		
3	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	27,00000	377,00	10 179,00
		270*0,5*2*0,1		27,00000		
Díl:	5	Komunikace				505 126,75
4	577132111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	595,00000	232,00	138 040,00
		170*3,5		595,00000		
5	573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	595,00000	8,00	4 760,00
6	572753111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	89,25000	2 261,00	201 794,25
		595*0,06*2,5		89,25000		
7	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	945,00000	20,00	18 900,00
		270*3,5		945,00000		
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	595,00000	12,00	7 140,00
		170*3,5		595,00000		
9	569621116	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	270,00000	84,00	22 680,00
		270*0,5*2		270,00000		
10	59691024.A	Recyklát asfaltový fr. 0-32 mm	t	67,50000	299,00	20 182,50
		270*0,5*2*0,1*2,5		67,50000		
11	564113510	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	1 190,00000	77,00	91 630,00
		595*2		1 190,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				8 370,00
12	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00000	76,00	2 280,00
13	919726213	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	m	30,00000	140,00	4 200,00
14	93808OA0	Očištění vozovek zametením	m2	945,00000	2,00	1 890,00
Díl:	97	Přesuny suti a vybouraných hmot				29 945,00
15	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	265,00000	103,00	27 295,00
		135*0,1*2		27,00000		
		595*0,2*2		238,00000		
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	265,00000	10,00	2 650,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				34 299,02
17	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	571,65030	60,00	34 299,02
Díl:	5	Komunikace				100 450,00
18	577142212	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	350,00000	287,00	100 450,00
		100*3,5		350,00000		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				34 350,00
19	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		- zajištění PDZ, zvláštního užívání komunikace, omezení dopravy vč. příslušných povolení				
		- náklady na zařízení staveniště vč. napojení na potřebná media				
		- náklady související s případným zásahem do silničních pozemků				
20	R0007	Geodetické a projektové práce	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		- geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů oprávněnou osobou (tiskopis v graf. formě 3x, v digitální formě 1x)				
		- případné zpracování geometrického plánu pro zápis do KN				

		- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány - projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn				
21	R0008	Statická zatěžovací zkouška - statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006 - skutečný počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky cena za 1ks	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
22	R0009	Rázová zatěžovací zkouška -rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006 - skutečný počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky cena za 1ks	ks	11,00000	200,00	2 200,00
23	R0006	Práce během výstavby a přidružené práce - průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou - zajištění výkopů (zábradlí) a přístupů k objektům (lávky, budou využity dle postupu výstavby vždy v dotčeném prostoru) - zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, hasiči, záchranná služba - zkoušky hutnění, únosnosti zemní pláně dle PD a požadavku investora - ochránění stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby během výstavby - zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům - fotodokumentace stavby (průběžné provedení dle postupu výstavby, vždy při provedení nových konstrukcí - pro průkaznost jejich provedení a po dokončení stavby)	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
24	R0005	Vytýčení inženýrských sítí - vytýčení IS vč. provedení průzkumných sond	soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00

Celkem	**749 894,77**

Poznámky uchazeče k zadání